

# Verfahrensbeschreibung

## Armaturenüberprüfung

### Während der D – W - I

Während der Druckluft- Wasser- Intensivrohrreinigung kann auch eine gleichzeitige Überprüfung der Armaturen erfolgen.

Hierbei werden alle Schieber Klappen und Hydranten auf Funktionfähigkeit geprüft, eine Dichtigkeitskontrolle der Absperrarmaturen wird dabei nicht durchgeführt.

Ausgenommen bei dieser Überprüfung sind auch alle Hausanschlussventile.

Die Beschilderung wird auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.

Bei der Druckluft- Wasser- Intensivrohrreinigung mit gleichzeitiger Armaturenkontrolle wird eine Tagesleistung von ca. 4.000 m Rohrnetz erreicht.

Festgestellte Mängel werden in einem Beanstandungsprotokoll festgehalten und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Kleinere Reparaturen die keinen Tief- und Rohrleitungsbau erfordern werden im Zuge der Arbeiten durchgeführt. Zu den kleineren Reparaturarbeiten gehören das wechseln von beschädigten Straßenkappen und das Vervollständigen der Beschilderung.

Beschilderung die komplett ersetzt oder erneuert werden muss, kann im Anschluss der Druckluft- Wasser- Intensivrohrreinigung von uns übernommen werden.


## Beanstandungsprotokoll

Armaturenüberwachung während der DWI



Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Protokollnummer:



### Armaturenkennzeichnung

Straße / Hausnummer : \_\_\_\_\_

Kennzeichnung :

**S K H E S L H**

Armaturennummer :

### Lagebeschreibung

Bei " Sonstige " bitte weitere Hinweise in der Zelle Bemerkungen

Armatur auffindbar :

 ja  nein

Lage :

 ( 1 ) Fahrbahn / ( 2 ) Radweg / ( 3 ) Fußweg / ( 4 ) Seitenstreifen /  
( 5 ) Privatgrund / ( 6 ) Sonstiges

Einmessung erforderlich :

 ja  nein

Oberfläche

 ( 1 ) Asphalt / ( 2 ) Platten / ( 3 ) Pflaster / ( 4 ) Schotter /  
( 5 ) Sonstige

Bemerkungen :

---

---

### Technische Information

Nenndurchmesser :

### Hinweisschild

Schild vorhanden

 ja  nein

Betriebsstellung - offen :

 ja  nein

Beschriftung richtig

 ja  nein

Bemerkungen :

---

---

### Straßenkappe

Lage zur Verkehrsfläche i.O.:

 ja  nein

### Armaturenüberprüfung

Armatur zugänglich :

 ja  nein

Deckel, Bolzen i.O.:

 ja  nein

Einbaugarnitur / Vierkant i.O. :

 ja  nein

Abstand Vierkant/ Deckel i.O. :

 ja  nein

Betätigung :

 ( 1 ) leicht , ( 2 ) schwer , ( 3 ) nicht möglich

Mängelbeseitigung durch Firma :

erledigt am :

Stopfbuchse dicht :

 ja  nein

---

Absperrfunktion i.O. :

 ja  nein  nicht geprüft

### Hydranten

Hydrantenklaue i.O. :

 ja  nein

Armatur nur gedreht :

 ja  nein

Hydrantenentleerung i.O. :

 ja  nein

### Raum für Bemerkungen zur Überprüfung

---

---

Datum:

Unterschrift :